



Detalle constructivo
Escala 1:50

Construcción
Los módulos de árboles artificiales se construyen con perfiles metálicos huecos de 40x10cm de sección que se curva a medida que se alzan sobre el suelo, a los que se anclan lamas de madera en su parte superior, escalonándose unas sobre otras de manera que la lluvia no pueda penetrar. Existirán 5 tipos de perfiles metálicos, distribuyéndose aleatoriamente junto a la vegetación y construyendo de esa manera el bosque.

Ordenación urbana
Para acentuar la sensación de bosque urbano, se propone que la zona a cubrir sea la más recogida de la plaza, es decir, la zona este (accesible desde la calle Jose Miguel Barandiaran). De esta manera, el lado oeste queda más liberado para la realización de actividades y la capacidad del quiosco presente se aprovecha en su totalidad. La zona de bosque, por lo tanto, queda encajada en un plano diferente al de acceso, que requiere subir o bajar las escaleras de acceso (según el acceso que se utilice). Esto acentúa la sensación de incertidumbre que se quiere propiciar, ya que desde el exterior no puede observarse plenamente el bosque y, por consiguiente, el usuario es atraído hacia él.

Presupuesto por capítulos

I. Movimiento de tierras	4.786,91€
II. Cimentación	15.956,37€
III. Estructura	63.825,48€
IV. Albañilería	47.869,11€
V. Cubierta	31.912,74€
VI. Saneamiento horizontal	6.382,55€
VII. Solados y revestimientos	63.825,48€
VIII. Jardinería	25.530,19€
IX. Electricidad	12.765,10€
X. Instalaciones de fontanería	9.573,82€
XI. Griferías y sanitarios	11.169,46€
XII. Instalaciones especiales	12.765,10€
XIII. Vidrios	3.191,27€
XIV. Pinturas	9.573,82€
TOTAL	319.127,40€



Ordenación urbana
Escala 1:500

